

Số: 129/QĐ-PCVT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán sửa chữa lớn
Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn
ngừa sự cố năm 2026**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành quyết định phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3706/QĐ-Tổng công ty Điện lực TP.HCM ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5677/QĐ- EVNHCMC ngày 31/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ- EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-EVNHCMC ngày 09/04/2025, của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh Về việc ban hành tỷ lệ chi phí chung cho các đơn vị lấy thu bù chi trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-DVĐL ngày 02/04/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực Về việc cập nhật đơn giá thi công live line áp dụng trong nội bộ Tổng công ty năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 2258/DVĐL-KD ngày 13/08/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực Về việc thông báo bổ sung các đơn giá mới cho công tác thi công live-line áp dụng cho hình thức tự thực hiện trong nội bộ Tổng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-EVNHCMC ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Các đơn giá: thi công lắp chụp (FCO, LBFCO, LA,...), tháo gỡ tổ chim, tổ ong hoặc điều, dây điều (hoặc các loại dây), bóng bay hoặc các loại vật lạ khác như tấm bạt, túi ni lông, cành cây rơi, đổ,... vướng vào đường dây tải điện bằng phương pháp thi công live line; lắp bộ chống rơi dây dẫn trung thế trên đường dây 3 pha đang mang điện do Công ty Dịch vụ Điện lực TP. HCM thực hiện.

Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 245/QLLD ngày 06/03/2026 về việc ghi nhận thực trạng hư hỏng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026;

Xét Tờ trình số 178/KTAT ngày 12/03/2026 của Phòng Kỹ thuật và An toàn về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026”;

Theo đề nghị của phòng Quản lý đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 98/QLĐT ngày 12/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán sửa chữa lớn công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026”, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026.

2. Đơn vị quản lý chi phí SCL: Công ty Điện lực Vũng Tàu

3. Tổ chức thực hiện khảo sát: Đội QLLĐ - Công ty Điện lực Vũng Tàu.

4. Tổ chức lập PAKT SCL và dự toán: Phòng KTAT - Công ty Điện lực Vũng Tàu.

5. Địa điểm sửa chữa: Các Phường, Xã trên địa bàn thuộc Công ty Điện lực Vũng Tàu quản lý.

6. Mục tiêu sửa chữa:

- Nâng cao chất lượng cung ứng điện, đảm bảo an toàn mỹ quan hệ thống điện” theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, đảm bảo lưới điện vận

hành hiệu quả, tin cậy; đảm bảo an toàn trong nhân dân, ngăn ngừa tai nạn điện xảy ra.

- Trong đó, kế hoạch sửa chữa lớn hằng năm, với phương án đại tu, cải tạo lại thay thế các thiết bị đóng cắt, bảo vệ sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc hạn chế sự cố lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đảm bảo tính liên tục cung cấp điện cho khách hàng, góp phần đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh điện năng cho ngành điện.

- Việc bảo trì và thay thế định kỳ các thiết bị này không chỉ là chi phí mà là bảo hiểm cho toàn bộ hệ thống. FCO/LBFCO cần được thay thế để đảm bảo khả năng vận hành cơ khí và tiếp xúc điện ổn định. LA cần được giám sát và thay thế để đảm bảo khả năng bảo vệ và tránh sự cố nổ thảm khốc gây ngắn mạch. Đồng thời, việc phục hồi và hoàn thiện hệ thống tiếp địa cho LA là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo dòng sự cố được thoát an toàn xuống đất, nâng cao độ tin cậy vận hành và bảo vệ an toàn cho lưới điện cũng như con người

7. Quy mô sửa chữa:

Stt	Loại vật tư	Đơn vị	Khối lượng thay thế
	1. Phần lưới trung thế		
	Thiết bị		
1	FCO 24kV-100A (thân polymer)	Bộ	234
2	LBFCO 24kV-100A (thân polymer)	Bộ	20
3	LA 18kV 10kA & phụ kiện	Bộ	236
	Vật tư		
4	Chụp đầu cực FCO	Cái	234
5	Nắp chụp đầu cực LBFCO	Cái	20
6	Nắp chụp LA	Cái	236
7	Nắp chụp kẹp quai	Cái	254
8	fuse link 6k	Cái	76
9	fuse link 8k	Cái	16
10	fuse link 20k	Cái	150
11	fuse link 25k	Cái	6
12	fuse link 40k	Cái	13
13	Cáp CXV 25mm ² - 24kV	Mét	1787
14	Kẹp hotline 25-70	Cái	254
15	Kẹp quai Cu-Al 150-240 mm ²	Cái	254

8. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

Công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026” chỉ thực hiện thay vật tư thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn, không làm thay đổi hướng tuyến, cấp điện áp, kết cấu lưới điện hiện hữu.

Sử dụng biện pháp live – line để thực hiện, cụ thể:

- Thay thiết bị FCO, LBFCO, LA...
- Lắp chụp bảo vệ các thiết bị FCO, LBFCO, LA.
- Xử lý cò đầu mối nối, đầu cosse tại các thiết bị bị bung tua, bị phát nhiệt, cò đầu bị chạm xà.
- Quấn băng keo trung thể điểm hở các vị trí đầu nối nhánh rẽ trạm, điểm hở gần trên đỉnh sứ bị lão hóa, bong tróc.
- Thay kẹp quai tại các vị trí đầu nối nhánh rẽ và trạm

9. Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn trong quá trình xây dựng và các yêu cầu có liên quan

Phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn do phòng KTAT lập đã đề cập đến biện pháp và tổ chức bảo đảm an toàn thi công trên công trường gồm: an toàn trong vận chuyển, lắp đặt, xây dựng, thử nghiệm, chuẩn bị đóng điện, phòng chống cháy, nổ và biện pháp bảo vệ môi trường. Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng.

10. Dự toán chi phí sửa chữa: 3.311.621.013 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười một triệu, sáu trăm hai mươi một ngàn, không trăm mười ba đồng*). Chưa bao gồm giá trị vật tư thiết bị thu hồi.

Cụ thể như sau:

Chi phí vật tư, thiết bị	:	696.921.317	đồng
Chi phí sửa chữa	:	2.457.003.457	đồng
Chi phí khác	:	0	đồng
Chi phí dự phòng	:	157.696.239	đồng
Tổng cộng	:	3.311.621.013	đồng

11. Giá trị VTTB thu hồi tạm tính: 27.732.266 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn, hai trăm sáu mươi sáu đồng*).

12. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Sửa chữa lớn năm 2026.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Kỹ thuật và An toàn:

- Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ Phương án kỹ thuật – dự toán sửa chữa lớn theo các nội dung thẩm định, phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, hiệu quả sử dụng vốn; triển khai đúng theo quy định pháp luật, và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng KTAI và Trưởng các Đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, N.



GIAM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyền