TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 5259/QĐ-EVNHCMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình lắp đặt, sửa chữa lưới điện

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy chế Quản trị trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-EVNHCMC ngày 08/7/2025 về việc ban hành Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Điện lực TP. HCM năm 2025 hiệu chỉnh (lần 2);

Xét Văn bản thẩm định số 280/KTTTPC ngày 02/10/2025 của Ban Kiểm tra thanh tra và Pháp chế về việc thẩm định pháp lý Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình lắp đặt, sửa chữa lưới điện;

Theo đề nghị của Ban Quản lý đầu tư tại Tờ trình số 808/ĐT ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý đầu tư về việc ban hành Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình lắp đặt, sửa chữa lưới điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là nội dung "*Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình lắp đặt, sửa chữa lưới điện*".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 4735/QĐ-EVNHCMC ngày 29/10/2024.

Điều 3. Ban phối hợp với Ban Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế và Ban Tổ chức và Nhân sự thực hiện phổ biến nội dung hướng dẫn này cho các đối tượng áp dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Trưởng ban ISO Tổng công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban

chức năng, Thủ trưởng và Trưởng ban chất lượng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Hội đồng Thành viên (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc (để biết);
- Kiểm soát viên chuyên trách (để biết);
- ĐU, CĐ, ĐTN (để biết);
- Lưu: VT, ĐT, LXH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thanh

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

HƯỚNG DẪN
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN

I. CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Nghị định 107/2016/NĐ-CP;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 23/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021;

Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 Về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn này hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố, gắn mới công tơ trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

2. Đối tượng áp dụng: Hướng dẫn này áp dụng với cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. HCM và các Đơn vị trực thuộc.

Điều 2. Các từ viết tắt

1. EVN	: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. TP. HCM	: Thành phố Hồ Chí Minh.
3. EVNHCMC	: Tổng công ty Điện lực TP. HCM.
4. SCL	: Sửa chữa lớn.

5. PAKT-DT : Phương án kỹ thuật - Dự toán.

6. VTTB : Vật tư thiết bị.

7. PCCC : Phòng cháy chữa cháy.

8. CBKT : Cán bộ kỹ thuật.

9. ĐVTC : Đơn vị thi công.

10. ĐVGS : Đơn vị tổ chức thực hiện công tác giám sát.

11. LĐSCLĐ : Lắp đặt, sửa chữa lưới điện.

12. Đơn vị : Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

13. MBA : Máy biến áp

14. RMU : Tủ trung thế (Ring Main Unit).

15. FCO : Thiết bị đóng cắt lưới điện trung thế (Fuse Cut Out).

16. LBFCO : FCO có thiết bị dập hồ quang, có thể đóng cắt khi có tải (Load Break Fuse Cut Out).

17. LA : Chống sét van (Lightning Arrester).

18. LBS : Máy cắt phụ tải (Load Break Switch).

19. DS : Dao cách ly (Disconnectors Switches).

20. TU : Máy biến điện áp.

21. TI : Máy biến dòng điện.

22. Recloser : Thiết bị điện đóng cắt tự động.

22. Công trình khác : Gắn mới, tăng cường công suất hệ thống đo đếm, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố.

23. Công trình lắp đặt : Lắp đặt vật tư thiết bị, đường dây, hệ thống đo đếm.

24. Full HD : Tiêu chuẩn ảnh có độ phân giải 1920 x 1080 pixel.

24. TBA : Trạm biến áp.

25. PAKT : Phương án kỹ thuật.

26. QCQLNB : Quy chế quản lý nội bộ.

27. Đầu cosse : Đầu nối dây điện.

28. Hệ tọa độ VN2000 : Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập (Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT)

Điều 3. Các quy định chung trong công tác quản lý chất lượng công trình lắp đặt, sửa chữa lưới điện

1. Các đơn vị giám sát, ĐVTC xây dựng phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình tại tất cả các công việc giám sát, thi công.

2. Mọi hoạt động thi công, sửa chữa đều phải được kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay từ khi bắt đầu triển khai công việc chuẩn bị, trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

3. Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ phải:

a) Xây dựng lưu đồ phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân thực hiện;

b) Tổ chức bộ máy quản lý, kiểm tra, giám sát thi công công trình, cán bộ kỹ thuật có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với loại công trình;

c) Phân công bộ phận làm đầu mối lưu trữ toàn bộ hồ sơ công trình LĐSCLĐ từ giai đoạn đầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Điều 4. Quản lý hợp đồng

1. Thực hiện theo các Điều 33, 34, 35, 36, 37 Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-HĐTV.

2. Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ tổ chức bộ máy quản lý toàn diện các nội dung của hợp đồng để quản lý, theo dõi công trình, phục vụ cho công trình LĐSCLĐ như tư vấn, mua sắm VTTB, thi công, sửa chữa, cụ thể:

a) Quản lý các nội dung pháp lý, hiệu lực hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

b) Quản lý bảo hiểm rủi ro;

c) quản lý tài chính, chi phí;

d) Quản lý nội dung xử lý tranh chấp và các nội dung khác được quy định về quản lý hợp đồng.

Chương II
TRÌNH TỰ GIÁM SÁT THI CÔNG

Điều 5. Trình tự giám sát thi công

1. Giám sát thi công công trình SCL: Thực hiện theo Điều 55 Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-EVN.

2. Giám sát thi công các công trình khác: Thực hiện theo Điều 38, 39, 40, 41, 42 Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-HĐTV.

3. Đối với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực, ưu tiên tự thực hiện công tác giám sát đối với công tác LĐSCLĐ do đơn vị thực hiện công trình.

Điều 6. Công tác giám sát thi công công trình

1. ĐVGS thi công công trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo nội dung quy định trong hợp đồng đã ký. Trong hợp đồng ĐVGS thi công phải quy định rõ:

a) Nhiệm vụ giám sát thi công công trình giao cho ĐVGS và các mối quan hệ

với các tư vấn khác được đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ thuê thực hiện trong cùng công trình và công việc liên quan.

b) Quy định rõ các nội dung giám sát thi công.

2. Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ phải:

a) Tổ chức bộ máy để quản lý việc thực hiện hợp đồng ĐVGS thi công;

b) Giám sát thực hiện các hợp đồng khác và nhiệm vụ phối hợp giữa các hợp đồng này.

3. Trường hợp tự thực hiện giám sát, bộ phận giám sát thực hiện nhiệm vụ, chức năng giám sát theo quyết định phân công nhiệm vụ của Đơn vị.

4. Bộ phận giám sát phải lập phương án giám sát trình Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ duyệt để làm cơ sở giám sát.

5. Giám sát thi công công trình:

a) Các tổ chức, Đơn vị được phân công giám sát công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với cấp công trình tham gia thực hiện và giấy phép hoạt động Điện lực trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng theo quy định.

b) Giám sát viên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với lĩnh vực công trình thực hiện.

c) Việc giám sát thi công phải được tổ chức thực hiện từ thời điểm bàn giao mặt bằng, bắt đầu thi công, sửa chữa công trình cho đến thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình, kể cả việc xử lý tồn tại sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đơn vị giám sát thi công có trách nhiệm bố trí đủ lực lượng giám sát và trang bị thiết bị, dụng cụ cần thiết theo đúng phương án giám sát và nhân sự được duyệt, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát được quy định trong hợp đồng giám sát (nếu thuê), quy định trong quyết định phân công nhiệm vụ (nếu tự thực hiện). Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm kiểm tra công tác giám sát của ĐVGS và xử lý những sai sót, vi phạm theo quy định.

Điều 7. Hệ thống quản lý chất lượng của ĐVGS

1. ĐVGS phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thể hiện rõ các nội dung sau:

a) Sơ đồ tổ chức bộ phận thực hiện giám sát thi công công trình gồm giám sát trưởng và các giám sát viên phù hợp với yêu cầu, tính chất, tiến độ, quy mô của công trình; trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức giám sát thi công, sửa chữa, của giám sát trưởng và từng giám sát viên trong công tác quản lý chất lượng công trình.

b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

c) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng của công trình.

d) Quy trình lập và quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công, nghiệm thu; mẫu biên bản nghiệm thu; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công trình, các kiến nghị gửi đơn vị quản quản lý công trình; quy trình xử lý của ĐVGS đối với các kiến

nghị của đơn vị thi công.

2. Trường hợp Đơn vị tự giám sát thì phải thực hiện đầy đủ các nội dung trên.

Điều 8. Giám sát cung cấp và lắp đặt VTTB

1. Nội dung giám sát công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị thực hiện theo chỉ dẫn kỹ thuật, quy định của hợp đồng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định.

2. VTTB cung cấp cho công trình phải được quản lý, giám sát từ thời điểm tiếp nhận từ kho của đơn vị quản lý công trình, vận chuyển đến khi đưa vào lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

3. Giám sát lắp đặt VTTB phải đúng theo PAKT-DT được duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định.

Điều 9. Ghi ảnh, ghi hình hiện trường giám sát thi công

1. Các hình ảnh, video (đoạn phim) hiện trạng công trình trong quá trình thi công điển hình phải được chụp hình, ghi hình lưu hồ sơ, đặc biệt đối với các bộ phận công trình ngầm, bị che khuất... việc ghi hình là bắt buộc trước khi chuyển sang công việc tiếp theo.

2. Hình ảnh chụp, đoạn phim phải gắn với thời gian và không gian thực và là một phần không tách rời của nhật ký thi công và được bộ phận, cán bộ giám sát cập nhật, lưu trữ trên bộ nhớ tập trung, dùng chung của đơn vị trong vòng 24h.

3. Công tác thi công móng trụ, TBA,… tại hiện trường:

a) Thể hiện kích thước chiều sâu, chiều rộng, chiều dài hố móng sau khi hoàn thành công tác đào móng.

b) Lắp dựng cốt thép, chi tiết đặt sẵn (ống cáp ngầm, dây tiếp địa,…), chi tiết cốp pha…;

c) Hình ảnh đổ bê tông lót.

d) Hình ảnh sau khi đổ bê tông hoàn tất.

đ) Hình ảnh thể hiện kích thước chiều cao, chiều rộng, chiều dài móng sau khi tháo dỡ cốp pha.

e) Hình ảnh tại các vị trí xử lý điều chỉnh thiết kế, cho phép nghiệm thu để đổ bê tông kết cấu che khuất.

g) Hình ảnh trước, trong, sau khi xử lý các khuyết tật bê tông (nếu có).

4. Công tác lắp dựng cột bê tông ly tâm/cột thép đơn thân:

a) Hình ảnh khi dựng xong đoạn gốc (chụp ảnh chân cột, đoạn cột đã lắp đặt).

b) Hình ảnh chụp đang thi công.

c) Hình ảnh sau khi dựng xong cột.

5. Đối với công tác thi công mương cáp (Chiều dài mương cáp ≤ 40 mét: 03 vị trí chụp ảnh (điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối); Chiều dài mương cáp > 40 mét: chụp ảnh

tại vị trí điểm đầu, đoạn giữa: cách 15 ÷ 20 mét là 01 vị trí chụp,…, vị trí điểm cuối).

a) Hình ảnh tổng thể công tác lắp dựng rào chắn, biển báo công trình để cách ly phạm vi công trường và phần còn lại đồng thời, phân công cảnh giới giao thông.

b) Hình ảnh hiện trạng mặt đường/vỉa hè trước khi thi công.

c) Hình ảnh thể hiện chiều sâu mương cáp sau khi hoàn thành công tác đào mương cáp.

d) Hình ảnh thể hiện kích thước chiều rộng mương cáp sau khi hoàn thành công tác đào mương cáp.

đ) Hình ảnh sau khi lắp đặt ống luồn cáp hoặc đặt cáp (nếu cáp chôn trực tiếp trong đất): hình ảnh phải thể hiện số lượng ống, chiều sâu từ lưng ống đến mặt đường/vỉa hè hoàn thiện

e) Hình ảnh sau khi hoàn tất tái lập các lớp cấp phối theo quy định.

g) Hình ảnh sau khi hoàn tất tái lập tạm mặt đường theo hiện trạng chụp 02 hình từ các điểm đầu và điểm cuối mương cáp đã thi công tái lập để thể hiện tổng thể mặt bằng vừa tái lập.

h) Hình ảnh tái lập hoàn thiện.

Lưu ý: Phải bàn giao mặt đường/vỉa hè cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để nghiệm thu mặt đường/vỉa hè theo quy định.

6. Hình ảnh công tác lắp đặt thiết bị, phụ kiện.

a) Công tác đấu nối cáp:

- Hình ảnh trước khi ép đầu cosse, yêu cầu thể hiện chiều dài đoạn lõi cáp cần ép.

- Hình ảnh sau khi ép đầu cosse.

- Hình ảnh sau khi hoàn thiện,

b) Đối với các thiết bị, phụ kiện khác:

- Hình ảnh chụp rõ nhãn hiệu thiết bị.

- Hình ảnh trong quá trình thi công.

- Hình ảnh sau khi hoàn tất công tác lắp đặt.

7. Các hình ảnh, đoạn phim điển hình khác liên quan đến công tác gắn mới công tơ như: Ống luồn cáp, ống cáp dẫn từ mương cáp lên vị trí gắn mới (tăng cường công suất) công tơ.

8. Các hình ảnh, đoạn phim điển hình trước khi xử lý và sau khi kết thúc xử lý sự cố, gồm: hình ảnh, đoạn phim liên quan đến sự cố. Hình ảnh, đoạn phim trong quá trình xử lý sự cố cho đến khi kết thúc. Đặc biệt là hình ảnh, đoạn phim các vị trí nối cáp, đấu nối nhánh rẽ, tại các điểm chịu lực căng dây, các vị trí ngầm, bị che khuất...

9. Các hình ảnh, đoạn phim điển hình trong công tác sửa chữa thường xuyên.

10. Các hình ảnh, đoạn phim điển hình khác liên quan đến công tác chuyển

bước thi công, chuyển giai đoạn thi công mà sau đó sẽ bị che khuất bởi kết cấu công trình.

11. Trên hình chụp, đoạn phim phải thể hiện được tên hạng mục/vị trí, các kích thước chính, các nội dung chính mong muốn thể hiện để lưu giữ (chiều sâu, chiều rộng, mặt nghiêng, vết nứt,… Các hình ảnh, đoạn phim đó được trích xuất những nội dung cần thiết đưa vào hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu nghiệm thu và hồ sơ hoàn công hạng mục/công trình.

12. Về cấu hình, định dạng, độ phân giải và lưu trữ:

a) Hình ảnh:

- Định dạng hình ảnh: JPG, PNG.

- Chất lượng hình ảnh: Full HD trở lên.

b) Đoạn phim (Video):

- Định dạng: MP4, MPEG-4, MOV…..

- Độ phân giải video: Full HD trở lên.

c) Lưu trữ:

Hình ảnh chụp, đoạn phim được lưu trữ trên bộ nhớ tập trung, dùng chung của đơn vị (có thể truy cập kiểm tra, theo dõi bất kỳ thời điểm nào cần).

Chương III
TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NGHIỆM THU

Mục 1
TỔ CHỨC NGHIỆM THU

Điều 10. Quy định của tổ chức Hội đồng Nghiệm thu

1. Thực hiện theo hướng dẫn tại Phần 1, Phụ lục 3 Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-EVN: *Tổ chức nghiệm thu*.

2. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở là Phó Giám đốc Kỹ thuật của Đơn vị.

Điều 11. Thực hiện nghiệm thu

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phần 2, Phụ lục 3 Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-EVN: *Thực hiện nghiệm thu*.

Điều 12. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình

Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình chia thành 3 bước cơ bản, gồm:

1. Nghiệm thu công việc.

2. Nghiệm thu giai đoạn thi công.

3. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng, vận hành.

Mục 2
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Điều 13. Quy định chung nghiệm thu công việc

1. Nghiệm thu công việc thực hiện bởi người giám sát và đại diện bộ phận kỹ thuật của ĐVTC theo quy định tại Điều 86 Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-HĐTV.

2. Nội dung nghiệm thu gồm những công việc hàng ngày từ việc kiểm tra nguyên, vật liệu đầu vào, biện pháp tổ chức thi công đến các công việc trung gian và hạng mục công trình, các công việc để phục vụ cho việc nghiệm thu giai đoạn thi công, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Điều 14. Tổ chức bộ máy, thành phần tham gia nghiệm thu công việc

1. Người giám sát thi công công trình.

2. Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của ĐVTC công trình.

3. Các thành phần khác (nhà cung cấp vật tư thiết bị, …) theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ.

Điều 15. Nội dung và quy trình nghiệm thu công việc

1. Nội dung nghiệm thu công việc tổng thể bao gồm

a) Kiểm tra công việc thi công đã thực hiện tại hiện trường.

b) Kiểm tra các số liệu hoàn công, đo đạc thực tế..., so sánh với yêu cầu của thiết kế, PAKT.

c) Kiểm tra các kết quả thí nghiệm.

d) Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của PAKT.

e) Kết luận về nghiệm thu công việc để chuyển bước thi công. Trường hợp công việc xây dựng không nghiệm thu được, người giám sát thi công xây dựng phải ghi rõ lý do bằng văn bản hoặc ghi vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời báo cáo đơn vị quản lý công trình trong ngày.

2. Quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt thiết bị vào công trình

a) Các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) phải được kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, yêu cầu PAKT, quy định của hợp đồng xây dựng và các tài liệu có liên quan.

b) Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

3. Nội dung kiểm soát chất lượng sản phẩm được quy định như sau:

a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường

- Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ và bên mua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu cần) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ có thể tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa hoặc yêu cầu thí nghiệm kiểm chứng, kiểm định chất lượng hàng hóa khi cần thiết theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, sản phẩm có trách nhiệm cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định cho bên mua nhằm chứng minh xuất xứ hàng hóa và chất lượng hàng hóa.

b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo riêng cho công trình xây dựng theo yêu cầu của PAKT

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thì đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ hoặc bên mua kiểm tra chất lượng như quy định trên kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất.

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp tại công trường, đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ, đơn vị giám sát tổ chức kiểm tra giám sát công tác sản xuất, chế tạo như các công việc xây dựng khác theo quy định.

c) Thí nghiệm, kiểm định chất lượng

Các bên có liên quan phải thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của PAKT, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, theo các quy định trong hợp đồng.

d) Đối với công tác nghiệm thu VTTB, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào công trình:

- Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;

- Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lý lịch của các VTTB;

- Các văn bản bảo hiểm, bảo hành VTTB (nếu có);

- Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;

- Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm (nếu có);

- Trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định như sau:

(**i**) Yêu cầu nhà thầu lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung;

(**ii**) Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

(**iii**) Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do ĐVTC xây lắp thực hiện và cung cấp.

- Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu PAKT được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành VTTB máy móc để đánh giá chất lượng;

- Trên cơ sở đánh giá chất lượng Hội đồng nghiệm thu đưa ra kết luận: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản.

e) Đối với công tác lắp đặt tĩnh thiết bị tại công trường

- Kiểm tra các bản vẽ PAKT.

- Kiểm tra các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch VTTB.

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu hệ thống phòng chữa cháy (nếu có).

- Kiểm tra biên bản thay đổi PAKT và VTTB (nếu có).

- Kiểm tra sổ nhật ký công trình.

- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan đến việc lắp đặt VTTB.

- Đối với các VTTB đã sử dụng lại, khi lắp đặt lại phải có lý lịch thiết bị từ cơ sở cũ kèm theo.

- Sau khi đã nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực địa nếu thấy thiết bị lắp đặt đúng PAKT và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật thì lập và ký biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh lập theo mẫu, cho phép tiến hành chạy thử không tải.

- Trường hợp phát hiện thấy 1 số khiếm khuyết thì Hội đồng nghiệm thu yêu cầu ĐVTC tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không ảnh hưởng tới việc vận hành thì vẫn có thể lập và ký biên bản nghiệm thu tĩnh cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời hạn hoàn thành. ĐVTC phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiếm khuyết trên đúng thời hạn.

4. Nghiệm thu các thiết bị chính

a) Danh sách thiết bị chính của lưới điện phân phối: tủ RMU, Recloser, máy cắt, MBA.

- Đối với các thiết bị còn lại, tùy từng trường hợp cụ thể, các đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ chủ động xem xét, quyết định mời ĐVTC cung cấp tham gia nghiệm thu (nếu cần thiết).

- Về thành viên tham gia hội đồng nghiệm thu đóng điện như sau:

(**i**) Nhà cung cấp VTTB chính phải tham dự hội đồng nghiệm thu đóng điện thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công trình;

(**ii**) Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ mời nhà thầu cung cấp tham gia hội đồng nghiệm thu đóng điện.

b) Trong quá trình thi công, sửa chữa, đối với các thiết bị chính, yêu cầu nhà thầu cung cấp VTTB thực hiện:

- Tổ chức hướng dẫn lắp đặt, sử dụng.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia giám sát trong quá trình lắp đặt.

- Xác nhận thiết bị điện được lắp đặt theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất (bằng biên bản hoặc văn bản trước khi đóng điện).

- Ký biên bản nghiệm thu đóng điện.

- Trường hợp các đơn vị mời nhà thầu cung cấp tham dự nhưng các nhà thầu cung cấp không tham dự, các đơn vị thông báo cho nhà thầu biết phương án lắp đặt, kế hoạch đóng điện và triển khai đóng điện. Khi đó, nhà thầu cung cấp vẫn phải chịu trách nhiệm về VTTB của mình.

- Các hồ sơ (như biên bản, văn bản, thư mời,...) gửi cho nhà thầu phải có ký nhận đầy đủ.

c) Về tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB: Các VTTB phải có đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng kèm theo làm cơ sở thi công, giám sát và nghiệm thu.

5. Thử nghiệm VTTB trước khi đóng điện

a) Đối với VTTB thực hiện lắp đặt bằng phương pháp thi công live-line:

- Trước khi thi công lắp đặt các VTTB bằng phương pháp thi công live-line, yêu cầu tất cả VTTB phải được thử nghiệm đạt yêu cầu vận hành, cụ thể:

- Thiết bị trung thế: FCO, LBFCO, LA, DS, LBS, Recloser, TU, TI.

- Vật tư cách điện trung thế: Sứ đứng, sứ treo.

- Thời hạn hiệu lực của biên bản thử nghiệm VTTB là 6 tháng.

b) Đối với VTTB thực hiện lắp đặt không điện:

- Thực hiện thử nghiệm trước khi đóng điện theo quy định tại Điều 43 Quy chế về công tác Đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐTV.

- Các tổ chức thực hiện thử nghiệm phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 16. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng

Đơn vị quản lý công trình LĐSCLĐ tổ chức nghiệm thu giai đoạn trong trường hợp cần nghiệm thu để kết thúc giai đoạn thi công công trình hoặc nghiệm thu để thanh toán giai đoạn cho ĐVTC.

Điều 17. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng

1. Trách nhiệm nghiệm thu: Hội đồng nghiệm thu có trách nhiệm nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, hoàn thành công trình, các hạng mục công trình chính để đưa vào sử dụng.

2. ĐVTC tập hợp hồ sơ, tài liệu yêu cầu cho tất cả các đợt nghiệm thu, bao gồm cả nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn thi công hay công trình, hạng mục công trình do ĐVTC lập, phối hợp cùng giám sát thi công hoàn thiện để trình Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu.

3. Phân công trách nhiệm thực hiện cập nhật tài sản lưới điện, các thông tin thiết bị và các phụ kiện thay thế lên Pmis đối với việc thay thế thiết bị và các phụ kiện lưới điện thuộc công trình SCL.

Thời gian cập nhật trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Điều 18. Hồ sơ nghiệm thu SCL

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phần 3, Phụ lục 3 Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-EVN: *Hồ sơ nghiệm thu sữa chữa lớn.*

Điều 19. Nhật ký thi công công trình

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do ĐVTC lập cho toàn bộ công trình xây dựng và phải được đơn vị quản lý công trình kiểm tra, thỏa hiệp. Nhật ký thi công xây dựng công trình được đánh số trang và đóng dấu trang đầu và giáp lai của đơn vị quản lý công trình.

2. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do ĐVTC huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc được nghiệm thu hàng ngày trên công trường; trường hợp không thi công phải ghi nguyên nhân dừng thi công và dự kiến thời gian thi công trở lại.

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

c) Các kiến nghị của ĐVTC xây dựng, đơn vị giám sát.

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

e) Liệt kê các hình ảnh, đoạn phim được ghi, chụp lại theo quy định.

3. Trường hợp các đơn vị liên quan phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thì các văn bản này được lưu giữ như một phần của nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

4. ĐVTC xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo hệ tọa độ VN2000 bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được

đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

5. Hiện trạng thi công công trình tại các bước chuyển tiếp, các giai đoạn thi công phải được ghi lại bổ sung bằng hình ảnh, nếu cần phải có chụp hình, đoạn ghi hình, các ảnh, đoạn phim này là một phần không tách rời của nhật ký thi công.

6. Đơn vị quản lý công trình thường xuyên kiểm tra nhật ký công trình.

Trách nhiệm ghi và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IIA Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và quy định tại Điều 42 Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-HĐTV.

Điều 20 : Sự liên hệ của các Tài liệu liên quan đến Hướng dẫn

STT	Căn cứ 1	Căn cứ 2	Căn cứ 3	Căn cứ 4	Hướng dẫn hiện hành
1	Điều 33, 34, 35, 36, 37				Điều 4 của Hướng dẫn
2	Điều 38, 39, 40, 41, 42	Điều 55			Điều 5 của Hướng dẫn
3		Phần 1, Phụ lục 3			Điều 10 của Hướng dẫn
4		Phần 2, Phụ lục 3			Điều 11 của Hướng dẫn
5	Điều 55		Điều 5		Điều 13 của Hướng dẫn
6	Điều 43				Điều 15 của Hướng dẫn
7		Phần 3, Phụ lục 3			Điều 18 của Hướng dẫn
8	Điều 42			Phụ lục IIA	Điều 19 của Hướng dẫn

Ghi chú:

Căn cứ 1: Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định số 03/QĐ-HĐTV ngày 17/01/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 23, Điều 24, Điều 28 của Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia.

Căn cứ 2: Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 31/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 651/QĐ-EVN ngày 28/6/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Căn cứ 3: Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Căn cứ 4: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 23/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày

25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm thực hiện

1. Các đối tượng nêu tại khoản 3, Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình này.

2. Ban Quản lý Đầu tư có trách nhiệm theo dõi việc áp dụng và duy trì Hướng dẫn này trong toàn Tổng công ty.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung

1. Trong Hướng dẫn này, mọi dẫn chiếu liên quan đến bất kỳ một QCQLNB, văn bản quy phạm pháp luật nào sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của QCQLNB, văn bản quy phạm pháp luật đó. Đối với những nội dung công việc không được quy định cụ thể trong Hướng dẫn này, các đơn vị căn cứ các QCQLNB, quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

2. Trường hợp QCQLNB, văn bản pháp luật mới được ban hành dẫn đến nội dung quy định tại Hướng dẫn này có sự khác biệt so với quy định mới của pháp luật liên quan thì các quy định mới pháp luật được ưu tiên áp dụng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị có liên quan báo cáo bằng văn bản để EVNHCMC xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

III. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Hệ thống quản lý chất lượng của ĐVTC

2. Phụ lục II: Hướng dẫn lập và ghi chép sổ nhật ký công trình

3. Phụ lục III: Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

4. Phụ lục IV: Bản vẽ hoàn công

5. Phụ lục V: Biên bản số nghiệm thu vật tư, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng

6. Phụ lục VI: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

7. Phụ lục VII: Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

8. Phụ lục VIII: Biên bản nghiệm thu đóng điện

9. Phụ lục IX: Biên bản nghiệm thu giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng.

Phụ lục I
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG

1. Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của ĐVTC chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

2. Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

a) Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

b) Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công.

c) Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

d) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu PAKT (nếu có).

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục II
HƯỚNG DẪN LẬP VÀ GHI CHÉP SỔ NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

I. Lập và ghi chép sổ nhật ký công trình

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do ĐVTC lập cho công trình.

2. Đơn vị quản lý công trình kiểm tra về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Đơn vị quản lý công trình duyệt phát hành sổ nhật ký công trình.

3. Sổ nhật ký công trình phải được đánh số trang, đóng dấu trang đầu và đóng dấu giáp lai. Có đóng dấu của ĐVTC xây dựng (nếu có) và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức ấy.

4. Nhật ký công trình là tài liệu gốc về thi công công trình.

5. Chỉ huy trưởng công trình, đội trưởng hay cán bộ phụ trách thi công là người có trách nhiệm chính ghi chép và bảo quản sổ từ lúc khởi công đến khi bàn giao công trình và có nhiệm vụ xuất trình sổ nhật ký ngay tại hiện trường khi có yêu cầu của các cán bộ kiểm tra các cấp. Trường hợp thay đổi người phụ trách thi công thì người cũ phải bàn giao cho người mới và phải ghi rõ vào nhật ký thời điểm bàn giao.

6. Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia thi công công trình do người phụ trách thi công công trình ghi chép vào **Bảng 1**.

7. Liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặt biệt quan trọng vào **Bảng 2**.

8. **Bảng 3** do người phụ trách nhật ký chung ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những ĐVTC chuyên môn hóa giao lại.

9. **Bảng 4** Nhật ký thi công (Phần này do chỉ huy trưởng công trình, đội trưởng hay cán bộ phụ trách thi công ghi chép). Nội dung ở phần này gồm những nội dung sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan);

b) Số lượng nhân công, thiết bị do ĐVTC xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường;

c) Các công việc được nghiệm thu hàng ngày trên công trường; trường hợp không thi công phải ghi nguyên nhân dừng thi công và dự kiến thời gian thi công trở lại. Mô tả diễn biến tình hình thi công hàng ngày.

- Trong phần này phải ghi rõ tình hình thi công từng loại công việc, thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện.

- Việc ghi chép tình hình thi công phải làm đối với tất cả các bộ phận kết cấu công trình, phải ghi vị trí đang tiến hành thi công trên cơ sở đối chiếu với

bản vẽ thi công.

- Tình trạng thực tế của VTTB, cấu kiện, kết cấu đem sử dụng, tình hình ngừng việc của máy thi công với công việc không cho phép thi công gián đoạn, những sai lệch so với PAKT, có ghi rõ nguyên nhân kèm theo phương pháp sửa chữa.

- Số lượng cấu kiện thực hiện hoàn tất trên từng bộ phận công trình, trong từng ngày công tác phải được ghi rõ trong cột khối lượng hoàn thành.

d) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

e) Các kiến nghị của ĐVTC, giám sát thi công (nếu có).

g) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công của các bên có liên quan.

- Hiện trạng thi công công trình tại các bước chuyển tiếp, ĐVTC ghi lại bằng chụp hình hoặc đoạn ghi hình.

- Trường hợp đơn vị quản lý công trình và các đơn vị liên quan phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Việc ghi chép phải đảm bảo liên tục kể cả các ngày không thi công do lễ, chủ nhật hoặc mưa bão hay các lý do khác. Cuối phần ghi chép mỗi ngày phải có đường gạch ngang dài trọn trang nhật ký.

10. **Bảng 5**: Nhật ký kiểm tra (dành ghi ý kiến của cán bộ kiểm tra các cấp bao gồm viên chức lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, giám sát của đơn vị quản lý công trình, các cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng ĐVGS (nếu thuê), giám sát ĐVTC, giám sát tác giả (nếu có), cán bộ giám sát của đơn vị (nếu tự thực hiện) hằng ngày phải ghi ý kiến về tình hình thi công tại công trường và ký vào nhật ký công trình (phần nhật ký kiểm tra).

a) Giám sát công trình phải nhận xét cụ thể từng hạng mục vào thời điểm triển khai thi công như:

- Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan);

- Số lượng nhân công, thiết bị do ĐVTC xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường;

- Kết thúc ngày thi công giám sát công trình phải nhận xét về các khối lượng thi công đạt được của từng hạng mục như: **(i)** Các công việc đã được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường; **(ii)** Các khối lượng không thi công so với dự kiến. Trong phần này phải ghi rõ đã thi công từng loại công việc, những sai lệch so với PAKT, có ghi rõ nguyên nhân và nhận xét về phương pháp xử lý của ĐVTC. Trường hợp trở ngại, vướng mắc không thực hiện được các khối lượng công việc như dự kiến ban đầu, phải có đánh giá, nhận xét cụ thể, đồng thời cùng

ĐVTC lập biên bản hiện trường và báo cáo cho chủ đầu tư, đơn vị chủ quản có ý kiến để xử lý.

b) Người phụ trách thi công phải căn cứ vào ý kiến nhận xét của cán bộ kiểm tra để ghi ý kiến tiếp thu của mình và ghi rõ các biện pháp tiến hành để khắc phục sửa chữa.

c) Những đề nghị của cán bộ kiểm tra thuộc về pháp quy đã được ghi rõ trong quy trình quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu PAKT thì biện pháp sửa chữa khắc phục phải được thực hiện ngay.

d) Nếu những nhận xét không thuộc loại trên và những vấn đề mà ĐVTC không nhất trí thì người phụ trách thi công phải phản ánh ngay với cán bộ giám sát để cùng nhau bàn bạc giải quyết.

e) Nếu những đề nghị của cán bộ kiểm tra không được phản hồi ý kiến của Chỉ huy trưởng công trình trong sổ nhật ký thì coi như ĐVTC vẫn tiến hành công tác như cũ và bên thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần này.

11. Việc ghi chép phải đảm bảo liên tục kể cả các ngày không thi công do lễ, chủ nhật hoặc mưa bão hay có lý khác. Cuối phần ghi chép mỗi ngày phải có đường gạch ngang dài trọn trang nhật ký.

12. Khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Đơn vị quản lý công trình sẽ dùng sổ nhật ký như một chứng từ pháp lý để kiểm tra công trình, sau đó sổ nhật ký xếp vào hồ sơ hoàn công.

II. Các số liệu cơ bản

1. Phải ghi đầy đủ ngắn gọn, các số liệu cơ bản, bản kê nội dung các số liệu chủ yếu theo PAKT và theo thực tế.

2. Danh sách cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật trong biên chế của công trường, kể cả cán bộ giám sát. Lưu ý ghi rõ biến động nhân sự (nếu có).

3. Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình do người phụ trách thi công công trình hay hạng mục công trình ghi chép.

III. Biểu mẫu đính kèm:

1. Phụ lục: Trang đầu: Sổ nhật ký công trình thi công xây dựng; Trang thứ hai: Những tư liệu tổng hợp.

2. Bảng 1: Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia công trình.

3. Bảng 2: Bảng liệt kê biên bản nghiệm thu những bộ phận khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặt biệt quan trọng.

4. Bảng 3: Bảng kê những nhật ký công tác đặc biệt.

5. Bảng 4: Nhật ký thi công.

6. Bảng 5: Nhật ký kiểm tra.

Phụ lục

SỔ NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên tổ chức xây dựng	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
……	**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
……	

Địa điểm, ngày ….. tháng ….. năm ……..

SỔ NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH THI CÔNG

SỐ: ……

Tên công trình: ……

Hạng mục công trình: ……

Địa điểm công trình: ……

Đơn vị quản lý công trình: ……

Đơn vị lập PAKT, dự toán: ……

Đơn vị Tư vấn giám sát: ……

Đơn vị thi công: ……

Bắt đầu thi công ngày ….. tháng ….. năm ……

Kết thúc thi công:

- Theo kế hoạch hợp đồng: ngày ….. tháng ….. năm ……
- Theo thực tế: ngày ….. tháng ….. năm ……

Trong nhật ký này có…trang, được đánh số từ 1 đến…và có đóng dấu giáp lai của ĐVTC xây dựng.

(Trang thứ hai)

NHỮNG TƯ LIỆU TỔNG HỢP

Giá thành dự toán công trình: …… đồng

Trong đó:

- Xây lắp: ……đồng
- Thiết bị: ……đồng
- Kiến thiết cơ bản khác: ……đồng
- Đơn vị phê duyệt và ngày duyệt PAKT-DT: ……
- Tên những tổ chức nhận thầu phụ và những công việc thực hiện:

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

……..……..

- Họ tên chữ ký người phụ trách thi công và quản lý quyển nhật ký: ……..…..
- Họ tên chữ ký người đại diện Đơn vị quản lý công trình: ……..……
- Quy mô công trình:……..……..

Bảng 1 – Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia công trình

STT	Họ và tên	Ngành nghề và trình độ tào đạo	Chức vụ cán bộ phụ trách	Thời gian bắt đầu tham gia xây dựng công trình	Thời gian kết thúc tham gia xây dựng công trình	Chữ ký
I	Đơn vị quản lý công trình					
1	……					
2	……					
	……					
II	Cán bộ giám sát					
1	……					
2	……					
	……					
III	Cán bộ chủ trì lập PAKT					
1	……					
2	……					
IV	Đơn vị thi công					
1	……					
2	……					
V	Các đơn vị khác liên quan tùy tính chất của công trình					
1	……					
2	……					

Bảng 2 – Bảng liệt kê biên bản nghiệm thu những bộ phận khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặt biệt quan trọng

STT	Tên biên bản	Ngày tháng ký biên bản	Nhận xét chất lượng công việc xây dựng
1			
2			

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Bảng 3 – Bảng kê những nhật ký công tác đặc biệt

STT	Tên nhật ký công tác đặc biệt	Đơn vị phụ trách ghi chép nhật ký	Ngày nhận nhật ký ở tổ chức thầu phụ và chữ ký
1			
2			

Bảng 4 – Nhật ký thi công

Ngày, tháng, năm	Tóm tắt nội dung và tình hình thi công	Khối lượng công việc thực hiện	Ghi chú

Bảng 5 – Nhật ký kiểm tra

Ngày, tháng, năm	Nhận xét và đề nghị của cán bộ và giới chức kiểm tra (ghi rõ họ tên chức danh và ký tên)	Ý kiến tiếp thu và thời gian khắc phục của ĐVTC

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục III
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng (nếu có) giữa đơn vị quản lý công trình với ĐVTC.

3. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của ĐVTC.

4. Kết quả thẩm định PAKT; quyết định phê duyệt PAKT kèm theo: hồ sơ PAKT đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo).

5. PAKT hiệu chỉnh trong quá trình thi công công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

6. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

7. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công công trình.

8. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định.

9. Các kết quả đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành (nếu có).

10. Các biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công.

11. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm (nếu có).

12. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.

13. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

14. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình vào sử dụng.

15. Các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công và nghiệm thu công trình như phiếu hoàn tất công tác đấu nối cho hộp đầu cáp, hộp nối và thẻ nhựa thông tin lý lịch hộp đầu cáp, hộp nối cáp được dán trên vị trí đấu nối; hình chụp trước và sau khi thi công ngầm hóa, hình chụp các bộ phận lấp khuất,….).

Phụ lục IV
BẢN VẼ HOÀN CÔNG

1. Lập bản vẽ hoàn công:

a) Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công của PAKT được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công của PAKT được phê duyệt thì cho phép ĐVTC ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong bản vẽ;

b) Trong trường hợp cần thiết, ĐVTC có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công:

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG
BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Ngày….. **tháng** ….. **năm** ……

Người lập	Chỉ huy trưởng công trình	Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)	*(Ghi rõ họ tên, chữ ký)*	*(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)*

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục V

BIÊN BẢN SỐ NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH **Tên Đơn vị** _____	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc** _____

Địa điểm, ngày ..... tháng ..... năm ……

BIÊN BẢN SỐ ……

NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Công trình SCL: …….

Hạng mục: …….

Địa điểm xây dựng: ……..

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên VTTB, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn cần nghiệm thu).

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: (ghi rõ tên tổ chức, họ tên, và chức vụ cá nhân).

a) Người giám sát thi công của đơn vị quản lý công trình SCL (trường hợp tự thực hiện) hoặc người giám sát thi công công trình của Tư vấn giám sát (trường hợp thuê giám sát).

b) Chỉ huy trưởng của ĐVTC công trình.

c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của ĐVTC.

d) Đại diện đơn vị cung cấp thiết bị chính (nếu có).

e) Đại diện đơn vị khác (tùy theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình).

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu

- Bắt đầu: ….. giờ ….., ngày / /

- Kết thúc: ….. giờ ….., ngày / /

Tại công trình.

4. Căn cứ nghiệm thu

a) Hồ sơ PAKT và những thay đổi PAKT đã được chấp thuận (*ghi rõ tên các bản vẽ PAKT có liên quan đến đối tượng nghiệm thu*).

b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn được áp dụng để nghiệm thu

(ghi rõ tên tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

c) Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng (nếu có).

d) Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ xuất xưởng, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng.

e) Danh mục tính năng kỹ thuật của các đối tượng nghiệm thu.

g) Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan (nếu có).

5. Đánh giá về chất lượng VTTB, sản phẩm chế tạo sẵn *(đối chiếu với PAKT, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình có liên quan đến đối tượng nghiệm thu):* Đạt/Không đạt.

6. Kết luận

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý đưa vào sử dụng cho công trình đối tượng nghiệm thu. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do.

b) Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu (nếu có). Thời gian ĐVTC phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

Đại diện các bên ký nghiệm thu

CÁN BỘ GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên)	**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP** (Ký tên, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH (Ký tên, ghi rõ họ tên)	**CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH** (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Danh sách các thiết bị chính yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tham gia nghiệm thu gồm: tủ RMU, recloser, máy cắt, MBA.

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục VI
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Tên Đơn vị
……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày ….. tháng ….. năm ……

BIÊN BẢN SỐ ……
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ……

Hạng mục: ……

Địa điểm xây dựng: ……

1. Căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ PAKT và những thay đổi PAKT đã được chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan.

- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: (Ghi rõ tên tổ chức, họ tên, và chức vụ cá nhân)

a) Người giám sát thi công của đơn vị quản lý công trình (trường hợp tự thực hiện) hoặc người giám sát thi công công trình của ĐVGS (trường hợp thuê giám sát).

b) Chỉ huy trưởng của ĐVTC công trình.

c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của ĐVTC.

d) Đại diện đơn vị khác (tùy theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình).

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu

- Bắt đầu: ….. giờ ….., ngày / /

- Kết thúc: ….. giờ ….., ngày / /

tại công trình.

4. Đối tượng nghiệm thu:

5. Đánh giá về chất lượng của công việc xây dựng đã thực hiện: *Đạt hay không đạt*

6. Kết luận:

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do;

b) Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện các sai sót, các khiếm khuyết còn tồn tại (nếu có). Nêu rõ thời gian nhà thầu phải hoàn thành.

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

Đại diện các bên ký nghiệm thu.

CÁN BỘ GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên)	**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP** (Ký tên, ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục VII
BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Tên Đơn vị
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____

Địa điểm, ngày ..... tháng ..... năm ……

BIÊN BẢN SỐ ……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Công trình: ……

Hạng mục: ……

Địa điểm xây dựng: ……

1. Căn cứ nghiệm thu

a) Hồ sơ PAKT và những thay đổi PAKT đã được đơn vị quản lý công trình chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

b) Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;

c) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: (Ghi rõ tên tổ chức, họ tên, và chức vụ cá nhân)

a) Người giám sát thi công của đơn vị quản lý công trình SCL (trường hợp tự thực hiện) hoặc người giám sát thi công công trình của ĐVGS (trường hợp thuê giám sát).

b) Chỉ huy trưởng của ĐVTC công trình.

c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của ĐVTC.

d) Đại diện đơn vị cung cấp thiết bị chính (nếu có).

e) Đại diện đơn vị khác (tùy theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình).

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

- Bắt đầu: ….. giờ ….., ngày / /
- Kết thúc: ….. giờ ….., ngày / /

Tại công trình.

4. Đối tượng nghiệm thu:

5. Đánh giá về chất lượng lắp đặt tĩnh thiết bị đã thực hiện: Đạt hay không đạt

6. Kết luận:

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do.

b) Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện các sai sót, các khiếm khuyết còn tồn tại (nếu có). Nêu rõ thời gian nhà thầu phải hoàn thành.

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

Đại diện các bên ký nghiệm thu

CÁN BỘ GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên)	**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP** (Ký tên, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH (Ký tên, ghi rõ họ tên)	**CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH** (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Danh sách các thiết bị chính yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tham gia nghiệm thu gồm: tủ RMU, recloser, máy cắt, MBA.

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục VIII
BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH
TEN ĐƠN VỊ
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____

Địa điểm, ngày ..... tháng ..... năm ……

BIÊN BẢN SỐ ……
NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN THIẾT BỊ

Công trình: ……

Hạng mục: ……

Địa điểm xây dựng: ……

1. Đối tượng được nghiệm thu: (Ghi rõ tên trạm, thiết bị, công suất).

2. Thành phần tham gia nghiệm thu

a) Đơn vị quản lý công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Đại diện đơn vị quản lý vận hành lưới điện.

- Người giám sát thi công của đơn vị quản lý công trình (trường hợp tự thực hiện).

b) ĐVGS: (trường hợp thuê giám sát).

Cán bộ giám sát.

c) ĐVTC xây dựng công trình:(Ghi tên tổ chức, cá nhân)

Người đại diện theo pháp luật.

Chỉ huy trưởng công trường.

Người phụ trách thi công trực tiếp.

d) Đơn vị cung cấp thiết bị chính:

Cán bộ kỹ thuật.

e) Phía đơn vị lập PAKT (trường hợp thuê ngoài) tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình xây dựng công trình: (Ghi tên tổ chức, cá nhân).

Người đại diện theo pháp luật.

g) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo quy định của cơ quan PCCC và môi trường).

h) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình).

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu

- Bắt đầu: ….. giờ ….., ngày / /

- Kết thúc: ….. giờ ….., ngày / /

4. Căn cứ nghiệm thu

a) Hồ sơ PAKT và những thay đổi PAKT đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ có liên quan).

b) Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn được áp dụng: (Ghi rõ tên quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

c) Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng (nếu có).

d) Các biên bản nghiệm thu giai đoạn trước liên quan.

e) Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu có).

g) Bản vẽ hoàn công.

h) Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

5. Đánh giá về thiết bị lắp đặt:

a) Về tiến độ lắp đặt thiết bị:

- Ngày khởi công:

- Ngày hoàn thành:

b) Về công suất đưa vào vận hành

- Theo PAKT (hoặc theo hồ sơ dự thầu):

- Theo thực tế:

c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

d) Về chất lượng lắp đặt (đối chiếu với PAKT, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trnh xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu): Đạt/ không đạt

6. Kết luận:

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

b) Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian ĐVTC phải hoàn thành công tác sửa chữa.

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

Đại diện các bên ký nghiệm thu

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)	**ĐƠN VỊ THI CÔNG** (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)	**ĐƠN VỊ LẬP PAKT** (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH SCL
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: Danh sách các thiết bị chính yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tham gia nghiệm thu gồm: tủ RMU, recloser, máy cắt, MBA.

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

Phụ lục IX

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN, HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH **Tên Đơn vị** _____	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc** _____

Địa điểm, ngày ..... tháng ..... năm ……

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN, HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình/hạng mục công trình: .....

2. Địa điểm xây dựng: .....

3. Thành phần tham gia nghiệm thu: .....

a) Đơn vị quản lý công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Chủ tịch hội đồng nghiệm thi hoàn thành công trình.
- Đại diện đơn vị quản lý vận hành.
- Giám sát thi công (trường hợp tự thực hiện).
- Đại diện các phòng, đội liên quan.

b) Đơn vị giám sát (trường hợp thuê giám sát):

- Người đại diện theo pháp luật.
- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công.

c) ĐVTC xây dựng công trình: (Ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Người đại diện theo pháp luật.
- Chỉ huy trưởng công trường.
- Người phụ trách thi công trực tiếp.

d) Đơn vị cung cấp thiết bị chính: (Ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền.
- Cán bộ kỹ thuật.

e) Đơn vị tư vấn lập PAKT (trường hợp thuê ngoài) tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình xây dựng công trình: (Ghi tên tổ chức, cá nhân).

- Người đại diện theo pháp luật.
- Cán bộ lập PAKT.

g) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô

nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu.

h) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của đơn vị quản lý công trình).

4. Thời gian và địa điểm nghiệm thu

- Bắt đầu: ….. giờ ….., ngày / /

- Kết thúc: ….. giờ ….., ngày / /

tại công trình.

5. Căn cứ nghiệm thu

a) Các biên bản nghiệm thu giai đoạn trước liên quan.

b) Các thay đổi PAKT được duyệt.

c) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn được áp dụng: (Ghi rõ tên quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);

d) Tài liệu kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

đ) Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

e) Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

g) Các kết quả đo đạc, kiểm tra, thí nghiệm có liên quan.

h) Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ.

i) Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.

k) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

- Phòng cháy, chữa cháy.

- Môi trường.

- An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ.

- Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng).

- Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan.

- Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

6. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26

a) Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình

- Ngày khởi công: .....

- Ngày hoàn thành: .....

b) Về công suất đưa vào vận hành của hạng mục, công trình

- Theo PAKT được duyệt: .....

- Theo thực tế đạt được: .....

c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

- Theo PAKT được duyệt: .....

- Theo thực tế đạt được: .....

d) Về khối lượng (chỉ nêu những khối lượng công việc chính):

- Theo PAKT (hoặc theo hồ sơ dự thầu): .....

- Theo thực tế đạt được: .....

e) Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: *(Tiến hành nghiệm thu trên cơ sở đối chiếu với PAKT, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình để đánh giá chất lượng):*

g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với PAKT được duyệt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Kết luận

a) Chấp nhận hay không nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do;

b) Các tồn tại về chất lượng cần phải sửa chữa khắc phục. Thời gian ĐVTC phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục;

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

Đại diện các bên ký nghiệm thu

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trị) 09/10/2025 11:26

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)	**ĐƠN VỊ THI CÔNG** (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)	**ĐƠN VỊ LẬP PAKT** (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH SCL
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

.....

Ghi chú: Danh sách các thiết bị chính yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tham gia nghiệm thu gồm: tủ RMU, recloser, máy cắt, MBA.

Hồ sơ nghiệm thu gồm có:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình SCL và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 09/10/2025 11:26