Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Email: vp@hcmpc.com.vn
Thời gian ký: 04/11/2025

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Số: **5677**/QĐ-EVNHCMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-EVNHCMC ngày 08/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Điện lực TP.HCM năm 2025 hiệu chỉnh (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-EVNHCMC ngày 28/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành "Hướng dẫn xây dựng, ban hành Quy chế quản lý nội bộ, Tài liệu nội bộ trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Xét văn bản số 353/KTTTPC ngày 31/10/2025 của Ban Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế về thẩm định pháp lý dự thảo Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư tại Tờ trình số 913/ĐT ngày 31/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/10/2025.

Điều 3. Ban Quản lý Đầu tư phối hợp với Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra thanh tra và Pháp chế thực hiện phổ biến nội dung Quy trình này cho các đối tượng áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 4. Trưởng Ban ISO Tổng công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc EVNHCMC, Thủ trưởng và Trưởng ban chất lượng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ Đảng ủy (để báo cáo);
- HĐTV (để báo cáo);
- Các Phó Tổng giám đốc (để biết);
- KSVCT (để biết);
- Văn phòng, các Ban/Đơn vị (để biết);
- ĐU, CĐ, ĐTN (để biết);
- Lưu: VT, ĐT.BHP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MSDN: 0300951119 - TNHH

Nguyễn Văn Thanh

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

HƯỚNG DẪN
LẬP DỰ TOÁN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

I. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
3. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
5. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
6. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;
7. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
8. Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
9. Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;
10. Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa lưới điện;
11. Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quyết định số 33);
12. Quyết định 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy định về công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM (Quyết định số 151);

13. Quyết định 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

14. Các văn bản của Nhà nước, các Bộ ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến công tác sửa chữa lớn như định mức sửa chữa; thang, bảng lương; đơn giá vật liệu, đơn giá ca máy, đơn giá nhân công, đơn giá dịch vụ,…

II. NỘI DUNG CHÍNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này hướng dẫn các nội dung về công tác lập dự toán chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với Tổng công ty Điện lực TP.HCM, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Điều 2. Định nghĩa và các từ viết tắt

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- EVNHCMC: Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
- DVSC: Dịch vụ sửa chữa.
- TSCĐ: Tài sản cố định.
- SCL: Sửa chữa lớn.
- PAKT: Phương án kỹ thuật.
- TKKT: Thiết kế kỹ thuật.
- TKBVTC: Thiết kế bản vẽ thi công.
- GTGT: Giá trị gia tăng.
- XDCB: Xây dựng cơ bản.
- UBND: Ủy ban nhân dân.

- CBM – Condition Based Maintenance: Sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị.

- RCM – Reliability Centered Maintenance: Sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy.

Chương II

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 3. Trình tự lập dự toán sửa chữa lớn

1. Xác định các khoản mục chi phí SCL

Các khoản mục chi phí SCL được xác định căn cứ theo PAKT (hoặc TKKT, TKBVTC) được lập và phê duyệt trên cơ sở dữ liệu đầu vào từ biên bản khảo sát, kết quả phân tích, đánh giá CBM, RCM.

Nội dung PAKT bao gồm: Thuyết minh, Bảng khối lượng công việc thực hiện, Bảng khối lượng thiết bị phụ tùng, vật tư chính, Biện pháp tổ chức thi công công tác sửa chữa, thử nghiệm, …

Các khoản mục chi phí SCL TSCĐ bao gồm:

a) Chi phí vật tư, thiết bị.

b) Chi phí công tác sửa chữa (thiết bị, công trình xây dựng, kiến trúc, Hệ thống viễn thông và Công nghệ thông tin) bao gồm:

- Chi phí vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí máy thi công;
- Chi phí chung;
- Thu nhập chịu thuế tính trước;
- Thuế GTGT.

c) Chi phí khác: Chi phí khảo sát và lập PAKT (thiết kế) SCL; chi phí giám sát; chi phí nghiệm thu; chi phí nhà tạm và chi phí một số công việc khác.

d) Chi phí dự phòng.

đ) Giá trị vật tư thu hồi (tạm tính).

2. Định mức, đơn giá áp dụng cho công tác lập dự toán SCL TSCĐ

- Đối với thiết bị của trạm biến áp, đường dây tải điện,… áp dụng các bộ định mức chuyên ngành và các định mức SCL hiện hành do EVN, EVNHCMC ban hành.

- Đối với công tác SCL các hạng mục công trình xây dựng, kiến trúc được lập theo đơn giá xây dựng công trình do địa phương ban hành (hoặc công bố) hoặc xác định trên cơ sở các bộ định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành (hoặc công bố) và đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công do địa phương công bố phù hợp với thời điểm thực hiện.

- Đối với công tác SCL khác áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá chuyên ngành hiện hành của các Bộ, Ngành liên quan ban hành (hoặc công bố).

- Đối với các công việc chưa có định mức, đơn giá các đơn vị đề xuất đơn giá trên cơ sở mức hao phí thực tế về vật tư, vật liệu, nhân công và máy thi công cho công việc đó.

- Tùy theo điều kiện cụ thể của công việc SCL, các đơn vị có thể vận dụng điều chỉnh thành phần hao phí tính lại đơn giá nêu trên cho phù hợp với thực tế thi công nhưng chi phí thực hiện không lớn hơn nội dung công việc tương tự đã có định mức ban hành.

Trong quá trình áp dụng định mức, đơn giá nếu phát hiện những điểm bất hợp lý chưa phù hợp, các đơn vị báo cáo bằng văn bản để EVNHCMC xem xét, thẩm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bổ sung, sửa đổi.

3. Chi tiết các khoản mục dự toán chi phí SCL

3.1. Chi phí vật tư, thiết bị:

Chi phí vật tư, thiết bị bao gồm:

- Chi phí mua sắm trước thuế; thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (nếu là thiết bị nhập khẩu); thuế GTGT; Chi phí vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển trong nước sau thuế đến địa điểm giao hàng (nếu có);... và các khoản mục chi phí khác (nếu có) cho tới khi thiết bị có mặt tại kho của đơn vị hoặc tới hiện trường sửa chữa.

- Chi phí duy tu bảo dưỡng (nếu có), tháo dỡ, lắp đặt, căn chỉnh thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có). Các chi phí này được xác định bằng dự toán chi tiết, kết cấu dự toán thực hiện như dự toán chi phí xây dựng.

Căn cứ để xác định đơn giá vật tư, thiết bị:

- Giá mua vật tư, thiết bị được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp nhất giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật tư, thiết bị (trừ những loại thiết bị lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình hoặc giá những vật tư, thiết bị tương tự về công suất, công nghệ và xuất xứ trên thị trường tại thời điểm tính toán.

- Tham khảo giá của loại vật tư, thiết bị tương tự về công suất, công nghệ và xuất xứ trên Module quản lý giá trong phần mềm quản lý đầu tư xây dựng hoặc tham khảo các hợp đồng tương tự đã thực hiện ở công trình khác phù hợp với thời điểm tính toán.

- Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá sản xuất, gia công thiết bị của nhà sản xuất được lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện phù hợp với thời điểm tính toán.

3.2. Chi phí công tác SCL (thiết bị, công trình xây dựng, kiến trúc):

a) Chi phí vật liệu:

- Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu chính (khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm), vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo, ống cao su để vệ sinh ...). Chênh lệch giá vật liệu (đối với các công việc áp dụng đơn giá XDCB địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành) cần thiết để thực hiện công tác sửa chữa lớn.

- Tùy theo công tác sửa chữa lớn, một số vật tư, vật liệu chính đã được cấu thành trong định mức dự toán, còn lại hầu hết vật tư, vật liệu chính sử dụng trong quá trình sửa chữa được xác định trong PAKT.

- Giá vật tư, vật liệu được tính đến hiện trường sửa chữa và không bao gồm thuế GTGT.

▪ Đối với các loại vật liệu có tại thị trường trong nước: Giá vật liệu được xác định theo công bố giá vật liệu của địa phương. Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá vật liệu của địa phương không đảm bảo nguyên tắc trên hoặc vật liệu chưa có trong công bố giá thì giá vật liệu được xác định trên cơ sở: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác.

▪ Đối với các loại vật liệu phải nhập khẩu: Giá các loại vật liệu phải nhập khẩu được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất trong số các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt bằng giá khu vực (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường quốc tế). Giá vật liệu được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xác định dự toán chi phí SCL.

b) Chi phí nhân công:

Bao gồm lương cấp bậc, lương phụ và các khoản phụ cấp lương. Căn cứ đặc thù của công tác SCL và các chế độ hiện hành, chi phí nhân công quy định như sau:

- Đối với các danh mục SCL công trình lưới điện (áp dụng bộ định mức ban hành theo Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020).

▪ Lương cơ sở (L_{cs}): Theo quy định của EVN tương ứng với từng thời điểm áp dụng (hiện tại lương cơ sở là 3.180.000 đồng/tháng, Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2025). Lương ngày công được tính trên cơ sở 26 công/tháng.

▪ Lương cấp bậc (L_{cb}): Theo bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/2/2025.

($L_{cb} = L_{cs} * H_{cb}$. Trong đó H_{cb} là hệ số lương cấp bậc công việc xác định theo bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/2/2025, hệ số H_{cb} cho các bậc lẻ được nội suy tuyến tính).

- Các khoản phụ cấp: Thực hiện theo Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/2/2025 của Hội đồng Thành viên EVN về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Đối với các danh mục SCL công trình điện khác như thiết bị của các nhà máy điện, thiết bị cơ thủy lực áp dụng các bộ định mức SCL do EVN, EVNHCMC ban hành và các hạng mục công trình xây dựng, kiến trúc, các hạng mục công trình khác:

- Đơn giá nhân công được xác định theo công bố của địa phương phù hợp với hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Điều chỉnh chi phí nhân công: Khi Nhà nước, EVN, EVNHCMC thay đổi các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp hoặc rà soát điều chỉnh định mức SCL thì chi phí nhân công sẽ được điều chỉnh theo các hướng dẫn cụ thể của Nhà nước, EVNHCMC.

- Chế độ làm đêm, làm thêm giờ: khi bắt buộc phải làm đêm, làm thêm ngoài giờ quy định theo phương án SCL được duyệt nhằm đáp ứng tiến độ sửa chữa tổ máy theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện, chi phí làm đêm được thực hiện theo hướng dẫn trong các Bộ định mức dự toán Sửa chữa do EVN, EVNHCMC ban hành. Chế độ làm đêm, làm thêm giờ được xác định theo quy định của Nhà nước.

c) Chi phí máy thi công:

Đối với những công việc đơn vị tự thực hiện thì chi phí máy chỉ được tính cho các máy thi công mà đơn vị phải đi thuê ngoài. Đối với những công việc có sử dụng máy thi công của đơn vị thì không được tính chi phí máy, phần chi phí về nhiên liệu – năng lượng sử dụng trong quá trình SCL được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Đối với những các công việc thuê ngoài thì chi phí máy thi công thực hiện phần việc này thực hiện theo các quy định hiện hành.

d) Chi phí chung.

Bao gồm: Chi phí quản lý hành chính, lương bộ phận quản lý và phục vụ, trụ sở làm việc, chi phí điều hành sản xuất tại nơi sửa chữa, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ tại hiện trường sửa chữa, ăn ca, an toàn điện và một số chi phí khác (nếu có).

- Đối với các công việc đơn vị tự thực hiện: Chi phí chung trong dự toán chi phí SCL được lập, phê duyệt theo các văn bản hướng dẫn về chi phí chung của Tổng công ty.

- Đối với công việc thuê ngoài: Chi phí chung thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc các Thông tư hướng dẫn khác thay thế (nếu có).

đ) Thu nhập chịu thuế tính trước.

- Đối với các công việc do đơn vị tự thực hiện thì không tính khoản chi phí này.

- Đối với công việc thuê ngoài, thu nhập chịu thuế tính trước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hoặc các Thông tư hướng dẫn khác thay thế (nếu có).

e) Thuế GTGT đầu ra.

- Đối với các công việc do đơn vị tự thực hiện thì không tính khoản chi phí này.

- Đối với công việc Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM thực hiện cho các Công ty Điện lực và công việc thuê ngoài thuế GTGT đầu ra thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT.

3.3. Chi phí khác:

a) Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật và giám sát SCL:

Khi đơn vị tự thực hiện thì không tính khoản chi phí này. Trường hợp cần thiết phải thuê tư vấn (thuê ngoài) thực hiện khảo sát, lập PAKT SCL/TKKT/TKBVTC và giám sát sửa chữa thì phải được cấp thẩm quyền (phê

duyệt PAKT SCL/TKKT/TKBVTC) chấp thuận. Chi phí khảo sát áp dụng các định mức, đơn giá và các quy định hiện hành như đối với công tác xây dựng. Chi phí lập phương án khảo sát lập PAKT áp dụng Phụ lục V, VI, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và các văn bản hướng dẫn của EVN, EVNHCMC.

b) Chi phí nhà tạm và chi phí một số công việc khác:

- Đối với các công trình/nội dung công việc phát sinh chi phí di chuyển lực lượng thi công phục vụ sửa chữa (di chuyển thiết bị, máy móc, công nhân sửa chữa…) được lập dự toán chi tiết để phê duyệt; Chi phí lán trại, nhà ở tại hiện trường phục vụ sửa chữa (nếu có) được lập dự toán để phê duyệt theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của EVNHCMC nhưng tối đa không vượt tỷ lệ định mức quy định và được hạch toán vào chi phí sửa chữa theo chứng từ hợp lệ, trong phạm vi dự toán duyệt (nếu có).

c) Tùy theo từng công trình có thể có thêm các khoản chi phí khác như chi phí đền bù, chi phí phục vụ công tác đấu thầu… thì áp dụng hoặc vận dụng các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của EVNHCMC để lập dự toán.

3.4. Chi phí dự phòng:

Chi phí dự phòng (G_{dp}) = (k_{dp1} + k_{dp2}) x (Chi phí vật tư, thiết bị + Chi phí sửa chữa + Chi phí khác)

- k_{dp1}: Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh $k_{dp} \leq 5$ %.

- k_{dp2}: Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá đối với dự toán SCL thiết bị, hạng mục công trình xây dựng có thời gian thực hiện trên 12 tháng. Cách tính theo công thức (2.10) tại khoản 6 mục 1, Phụ lục II, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

3.5. Vật tư, thiết bị thu hồi:

Tất cả các thiết bị, phụ tùng, vật tư thay thế trong quá trình sửa chữa lớn đều phải được tiến hành thu hồi theo hình thức thu cũ đổi mới kể cả khi giá trị của vật tư thu hồi là bằng không.

Việc xác định đơn giá vật tư thu hồi trong dự toán là tạm tính, đơn giá vật tư thu hồi thực tế phải căn cứ giá thị trường trên cơ sở phần trăm chất lượng còn lại (%) để xác định cho phù hợp hoặc theo giá được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu hồi vật tư thiết bị và đánh giá giá trị để sử dụng lại hoặc thanh lý theo quy định của EVNHCMC để khấu trừ giá trị công trình khi thanh quyết toán.

4. Lập các Bảng tổng hợp dự toán

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa lớn (BM01).
- Bảng tổng hợp dự toán sửa chữa lớn (BM02).
- Bảng tổng hợp dự toán nhân công, thiết bị - vật tư, máy thi công (BM03, BM04, BM05, BM06, BM07).
- Bảng tổng hợp dự toán chênh lệch giá vật liệu phần theo đơn giá XDCB (nếu cần thiết) – (BM08).
- Bảng tổng hợp dự toán thiết bị, vật tư thu hồi (BM09).
- Trường hợp một số danh mục SCL có phần khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt thực hiện theo 2 hình thức tự thực hiện và thuê ngoài thì phần khối lượng thuê ngoài được lập thành dự toán chi tiết riêng (từ BM02 đến BM09), sau đó các thành phần chi phí được tổng hợp vào bảng tổng hợp dự toán chi phí SCL. Trong đó lưu ý không đưa giá trị thiết bị, vật tư A cấp vào dự toán công việc thuê ngoài.

5. Thuyết minh dự toán

Thuyết minh dự toán sửa chữa lớn bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Cơ sở lập dự toán: PAKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các định mức dự toán, đơn giá áp dụng, vận dụng để lập dự toán; các căn cứ để xây dựng đơn giá vật tư thiết bị, nhân công, máy thi công, vật tư thiết bị thu hồi; các tài liệu cần thiết khác áp dụng để lập dự toán.
- Xác định nguồn vốn.
- Giá trị dự toán.
- Dự kiến phương án giải quyết vật tư thiết bị thu hồi.
- Các vấn đề tồn tại cần xem xét (nếu có).

Điều 4. Hồ sơ dự toán và thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán sửa chữa lớnTrình tự lập dự toán sửa chữa lớn

1. Hồ sơ dự toán SCL

Hồ sơ dự toán SCL phải bao gồm đầy đủ các tài liệu sau:

- Quyết định phê duyệt danh mục SCL và PAKT của cấp có thẩm quyền.

- Các hồ sơ kèm theo Biên bản khảo sát, đánh giá tình trạng thiết bị, công trình và PAKT (hoặc TKKT, TKBVTC) được lập trên cơ sở dữ liệu đầu vào từ biên bản khảo sát, kết quả phân tích, đánh giá CBM, RCM, khối lượng thiết bị phụ tùng, vật tư chính và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 5, 6 và 7 Quyết định số 151.

- Tờ trình xin phê duyệt dự toán, gồm các nội dung chính: Tên thiết bị/hạng mục sửa chữa lớn, tên nhà máy/công trình/trạm,...; giá trị dự toán trình duyệt; các giải trình khác (nếu có).

- Các văn bản phối hợp giữa đơn vị DVSC và đơn vị phát điện về phương án kỹ thuật, danh mục và dự toán đối với công tác SCL hệ thống thiết bị của nhà máy điện (nếu có).

- Thuyết minh dự toán.

- Các Bảng tổng hợp chi phí SCL.

2. Thẩm quyền phê duyệt dự toán SCL

Thẩm quyền phê duyệt dự toán SCL thực hiện theo Điều 5, 6 và 7 Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2025 về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM:

- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II phê duyệt PAKT-DT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán đối với các công trình có giá trị tổng dự toán (gồm cả dự toán bổ sung nếu có) từ 30 tỷ đồng trở lên của các Đơn vị trực thuộc và ủy quyền cho Người đứng đầu Đơn vị trực thuộc ký kết và thực hiện hợp đồng. Phân cấp cho các Đơn vị trực thuộc phê duyệt và tổ chức thực hiện các công trình, các gói thầu mua sắm VTTB phục vụ SCL có giá trị tổng dự toán (gồm cả dự toán bổ sung nếu có) dưới 30 tỷ đồng.

- Giám đốc đơn vị trực thuộc EVNHCMC (các Công ty Điện lực; Công ty LĐCT và các Đơn vị trực thuộc khác (ngoài các Công ty Điện lực)) phê duyệt đối với các công trình có giá trị tổng dự toán (gồm cả dự toán bổ sung nếu có) dưới 30 tỷ đồng: tổ chức thực hiện và phê duyệt các thủ tục cho đến khi nghiệm thu và quyết toán công trình.

3. Quyết toán chi phí sửa chữa lớn

- Quyết toán chi phí sửa chữa lớn tự thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ: thực hiện theo mục 3, Điều 4, Quyết định 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 về ban hành quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

- Quyết toán chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài: thực hiện theo mục 4, Điều 4, Quyết định 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 về ban hành quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Điều 5. Sự liên hệ của các tài liệu liên quan đến hướng dẫn

Stt	Căn cứ 1	Căn cứ 2	Căn cứ 3	Căn cứ 4	Căn cứ 5	Căn cứ 6	Hướng dẫn hiện hành
1	Thông tư số 13/2021	Phụ lục V, VI-Thông tư số 11/2021	Bộ định mức 203	Khoản 6, Điều 1			- Khoản 3.1; 3.3, Mục 3, Điều 3 của Hướng dẫn.
2					Điều 5, 6, 7		- Mục 1; 2, Điều 4 của Hướng dẫn.
3						Mục 3, 4 - Điều 4	- Mục 3, Điều 4 của Hướng dẫn.

1. Căn cứ 1: Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

2. Căn cứ 2: Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Căn cứ 3: Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa lưới điện;

4. Căn cứ 4: Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2025 của Hội đồng thành viên - Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

5. Căn cứ 5: Quyết định 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy định về công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM (Quyết định số 151);

6. Căn cứ 6: Quyết định 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các dự toán SCL đã được lập, phê duyệt dự toán trước ngày ban hành hướng dẫn này thì không phê duyệt lại. Đối với các dự toán SCL đã được lập, thẩm định nhưng chưa phê duyệt thì phải điều chỉnh lại dự toán theo hướng dẫn này trước khi phê duyệt dự toán.

Điều 7. Sửa đổi quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về EVNHCMC để xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

III. BIỂU MẪU

a) **BM01** – BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN;

b) **BM02** – BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỬA CHỮA LỚN;

c) **BM03** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHÂN CÔNG SỬA CHỮA LỚN (phần công việc không áp dụng đơn giá XDCB);

d) **BM04** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHÂN CÔNG SỬA CHỮA LỚN (phần công việc áp dụng đơn giá XDCB);

đ) **BM05** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THIẾT BỊ SỬA CHỮA LỚN;

e) **BM06** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN VẬT LIỆU SỬA CHỮA LỚN;

g) **BM07** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN MÁY THI CÔNG SỬA CHỮA LỚN;

h) **BM08** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHÊNH LỆCH VẬT LIỆU PHẦN THEO ĐƠN GIÁ XDCB;

i) **BM09** - BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN VẬT TƯ THIẾT BỊ THU HỒI;

BM01

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã danh mục:……

Stt	Nội dung chi phí	Cách tính	Giá trị KL công việc tự thực hiện (…...đồng)	Giá trị KL công việc thuê ngoài (…...đồng)	Cộng giá trị (…...đồng)	ký hiệu
			1	2	3 =(1) + (2)	
A	**CHI PHÍ VẬT TƯ, THIẾT BỊ (sau thuế)**	$G_{TB} + G_{VT}$				G_{VTTB}
1	**Chi phí thiết bị**	$G_{NK} + G_{TN} + G_{LĐ}$				G_{TB}
1.1	Thiết bị nhập khẩu					G_{NK}
1.2	Thiết bị mua trong nước					G_{TN}
1.3	Chi phí tháo dỡ, lắp đặt, căn chỉnh, thí nghiệm, hiệu chỉnh					$G_{LĐ}$
…	…					
2	**Chi phí vật tư**					G_{VT}
B	**CHI PHÍ SỬA CHỮA**	G + GTGT				G_{SC}
1	**Chi phí vật liệu**	VL1 + VL2 + VL3 + VL4				VL
1.1	Vật liệu phần không áp dụng đơn giá XDCB					VL1
1.2	Vật liệu phần áp dụng đơn giá XDCB					VL2
1.3	Chênh lệch giá vật liệu phần áp dụng đơn giá XDCB					VL3
1.4	Vật liệu phụ trong SCL thiết bị					VL4
2	**Chi phí nhân công**	NC1 + NC2				NC
2.1	Chi phí nhân công phần không áp dụng đơn giá XDCB					NC1
2.2	Chi phí nhân công phần áp dụng đơn giá XDCB					NC2
3	**Chi phí máy thi công**	M1 + M2 + M3				M
3.1	Chi phí máy thi công phần không áp dụng đơn giá XDCB					M1
3.2	Chi phí máy thi công phần áp dụng đơn giá XDCB					M2
4	**Chi phí làm đêm, làm thêm giờ** (nếu có, chỉ tính cho KL công việc tự thực hiện)					$NC_{CĐ}$
5	**Chi phí chung**	* KL công việc tự thực hiện: Tỷ lệ x NC * KL công việc thuê ngoài: Tỷ lệ x (VL + NC + M); hoặc: Tỷ lệ x NC				C
6	**Thu nhập chịu thuế tính trước**	* KL công việc thuê ngoài: Tỷ lệ x (VL + NC + M + C);				TL

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

Stt	Nội dung chi phí	Cách tính	Giá trị KL công việc tự thực hiện (……đồng)	Giá trị KL công việc thuê ngoài (……đồng)	Cộng giá trị (……đồng)	ký hiệu
7	**Giá trị sửa chữa trước thuế**	$(VL + NC + M + C + TL + NC_{CĐ})$				G
8	**Thuế GTGT**	* KL công việc tự thực hiện: VL x T_{GTGT} * KL công việc thuê ngoài: G x T_{GTGT}				GTGT
C	**CHI PHÍ KHÁC (sau thuế)**	K1 + K2 + K3 +…..				G_K
1	**Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật (thiết kế) và giám sát SCL**					K1
2	**Chi phí nghiệm thu chạy thử**	Dự toán chi tiết				K2
3	**Nhà tạm và trực tiếp phí khác**					K3
	…					
D	**CHI PHÍ DỰ PHÒNG**	$(k_{dp1} + k_{dp2})$ x $(G_{VTTB} + G_{SC} + G_K)$ - k_{dp1}: Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh $k_{dp} \leq 5\%$. - k_{dp2}: Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá				G_{dp}
E	**VẬT TƯ THU HỒI**	tạm tính				VT_{TH}
F	**TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN**	$G_{VTTB} + G_{SC} + G_K + G_{dp} - VT_{TH}$				

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM02

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã danh mục:.....

STT	Mã hiệu ĐM (ĐG)	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (.....đồng)				Thành tiền (.....đồng)			
					Thiết bị	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Thiết bị	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
		Tổng cộng										

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM03

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHÂN CÔNG SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

(Phần các công việc không áp dụng đơn giá XDCB)

Mã Danh mục:……..

Bảng hệ số nhân công

Các giá trị gốc

- Mức lương tối thiểu theo tháng
- Số ngày công trong tháng

Phụ cấp theo lương (nếu có)

Phụ cấp khác theo ngày công (nếu có)

Stt	Mã hiệu ĐM	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Bậc nhân công	Số công	Tổng số công	Đơn giá (……đồng)	Thành tiền (……đồng)
1									
2									
3									
4									
		Tổng cộng							

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM04

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHÂN CÔNG SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

(Phần các công việc áp dụng đơn giá XDCB)

Mã Danh mục:……..

STT	Mã hiệu ĐG	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (…...đồng)	Hệ số điều chỉnh	Thành tiền (…...đồng)
		Tổng cộng					

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM05

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THIẾT BỊ SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã Danh mục:……..

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (…...đồng)	Thành tiền (…...đồng)
I	**Thiết bị nhập khẩu**				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
…					
II	**Thiết bị mua trong nước**				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
…					
	Tổng cộng				

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM06

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN VẬT LIỆU SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã Danh mục:……..

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (……đồng)	Thành tiền (……đồng)
I	**Vật tư nhập khẩu**				
1					
2					
3					
4					
…					
II	**Vật tư mua trong nước**				
1					
2					
3					
4					
…					
III	**Vật liệu sửa chữa**				
1					
2					
3					
4					
…					
	Tổng cộng				

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM07

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN MÁY THI CÔNG SỬA CHỮA LỚN

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã Danh mục:……..

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (…...đồng)	Thành tiền (…...đồng)
I	**Máy thi công không theo đơn giá XDCB**				
1					
2					
3					
4					
…					
II	**Máy thi công theo đơn giá XDCB**				
1					
2					
3					
4					
…					
	Tổng cộng				

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM08

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHÊNH LỆCH VẬT LIỆU PHẦN THEO ĐƠN GIÁ XDCB

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

(Phần các công việc áp dụng đơn giá XDCB)

Mã Danh mục:……..

STT	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá gốc (…...đồng)	Đơn giá điều chỉnh (…...đồng)	Chênh lệch giá (…...đồng)	Thành tiền (…...đồng)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
…							
	Tổng cộng						

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11

BM09

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THIẾT BỊ VẬT TƯ THU HỒI

(Tên danh mục sửa chữa lớn)

Mã Danh mục:……..

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá thu hồi (…...đồng)	Thành tiền (…...đồng)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
…					
	Tổng cộng				

HCMPC\TRI2ND(Nguyễn Duy Trí) 07/11/2025 16:11